

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านหารแพะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing 6$ " โดยใช้ท่อ P.V.C ชั้นคุณภาพ 13.5 ลีท 43-100 ม. และ
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 - 6 ลบ.ม./ ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นเงิน 243,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 4.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.3 รายละเอียดประกอบในการคำนวณราคากลาง จำนวน 5 แผ่น
 - 4.4 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 แผ่น
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวีรชัย ช่างสาร ประธานกรรมการ
 2. นางสาวภรณี ทัศทอง กรรมการ
 3. นายสมญา วุกุม กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท.....โครงการ...ชุดเจาะบ่อบาดพร้อมใส่ท่อเจาะร่องกรงน้ำ.พีวีซีชั้นคุณภาพ.13.5.ขนาด.6.นิ้ว.....
 (ความลึกตั้งแต่.43..100.เมตร).ปริมาณการสูบน้ำ.4.ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง.....
 เจ้าของงาน.....เทศบาลตำบลดอนประดิษฐ์...อ.ปากพะยูน.....จ.พัทลุง.....
 สถานที่ตั้ง.....หมู่ที่.8...ต.ดอนประดิษฐ์.....อ.ปากพะยูน.....จ.พัทลุง.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....เทศบาลตำบลดอนประดิษฐ์.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4. จำนวน1.....แผ่น.....
 ผู้ประมาณราคา.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... วันที่.....27 พฤศจิกายน 2560.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	243,053.20	1.000	243,053.200	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,053.200	
	ตั้งงบประมาณเพียง			243,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.				

ตามคำสั่งที่109/2560.....ลงวันที่12 กันยายน 2560.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายวีรชัย ช่างสาร)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวภรณ์ชัญญ์ ทิศทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสมญา วกกุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมใส่ท่อเจาะบริเวณถนน.....พิธีขึ้นค้อมหาพ.1.3.5.ขนาด.6.นิ้ว.(ความลึกตั้งแต่.43.-.100.เมตร).ปริมาณการสูบน้ำ.4.ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง.....
 สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่.....8.....บ้านหรรพพะ..... แบบเลขที่..... รายการเลขที่..... รายการเลขที่.....
 ฝ่ายประมาณราคา..... กองช่าง..... ทด..... ดอนประดู่..... กอง.....
 ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... เมื่อวันที่..... 27..... เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ..... 2560.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล - เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดความกว้าง 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร	1	จ้างเหมา	-	-	208,000.00	208,000.00	208,000.00	ที่มา : ราคางาน ต่อหน่วย อ้างอิง จาก อัตราราคา งานต่อหน่วย
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
3	ท่อชุด PVC ชั้น 13.5 φ 2"	10	ท่อน	260.12	2,601.20	-	0.00	2,601.20	สำนักงบประมาณ
4	ข้อต่อเกลียวนอก φ 2"	10	ท่อน	17.30	173.00	-	0.00	173.00	มกราคม 2560
5	ข้อต่อเกลียวใน φ 2"	10	ท่อน	27.90	279.00	-	0.00	279.00	
รวมเป็นเงิน								243,053.20	